

Додаток 2.
Технічне завдання DC26UC

№	Найменування робіт	Одиниця виміру	Кількість
	Демонтажні роботи		
1	Демонтаж дерев'яної підлоги	м ²	54,9
2	Демонтаж балок перекриття з дощок і брусів	м ²	54,9
3	Демонтаж підлогового покриття з керамічної плитки	м ²	8,7
4	Демонтаж цементних підлогових покриттів	м ²	9,48
5	Демонтаж настінного покриття з керамічної плитки	м ²	40
6	Сколювання штукатурки на цегляних стінах і стелі	м ²	148,25
7	Демонтаж газоблокових стін	м ²	6
	Підлоги		
	Тип 1		
8	Приготування бетонного розчину вручну	м ³	1
9	Встановлення маяків під стяжку	м ²	9
10	Нанесення гідроізоляційного шару шпателем	м ²	4
11	Армування розчинового шару сіткою	м ²	9
12	Влаштування шару цементного розчину товщиною 20 мм на бетонну основу на площі до 20 м ²	м ²	9
13	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементного розчину додавати або віднімати відповідно.	м ²	9
14	Укладання керамічної плитки на сухий клейовий розчин до 7 плиток на 1 м ²	м ²	8,9
	Тип 2		
15	Приготування бетонного розчину вручну	м ³	5,8
16	Встановлення маяків під стяжку	м ²	54
17	Армування розчинового шару сіткою	м ²	54,9
18	Влаштування шару цементного розчину товщиною 20 мм на бетонну основу на площі до 20 м ²	м ²	54,9
19	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементного розчину додавати або віднімати відповідно.	м ²	54,9
20	Влаштування самовирівнювальних шарів цементного розчину для недеформівних основ товщиною 5 мм.	м ²	54,9
21	Укладання ламінату на звуко- та водонепроникну основу без проклеювання швів	м ²	54,9
22	Монтаж ПВХ плінтусів шурупами	м.п.	67,5
	Стелі		
	Тип I		
23	Монтаж стелі з гіпсокартону на металевий	м ²	61,7

	каркас з профілями CD та UD		
24	Штукатурка стелі мінеральною шпаклівкою	м ²	61,7
25	Покращене фарбування покрівлі водними полівінілацетатними емульсіями	м ²	61,7
	II тип		
26	Монтаж стелі з пластикових панелей на металевий каркас з профілями CD та UD	м ²	8,7
	Внутрішнє оздоблення		
27	Монтаж гіпсокартонних перегородок	м ²	3
28	Основне оштукатурювання внутрішніх стінових поверхонь цементно-вапняним розчином або цементом по каменю та бетону	м ²	49
29	Монтаж гіпсокартону на стіни за допомогою металевих профілів з подальшою обробкою швів	м ²	148,25
30	Штукатурка стін мінеральною шпаклівкою	м ²	148,25
31	Штукатурка дверних косяків	м.п.	55
32	Штукатурка віконних косяків.	м.п.	24
33	Покращене фарбування стін водними полівінілацетатними емульсіями на готових до фарбування конструкціях	м ²	164,3
34	Облицювання стінових поверхонь керамічною плиткою на сухому клейовому розчині до 7 плиток на 1 м ² .	м ²	49
35	Встановлення дверних коробок	шт	2
	Інші роботи		
36	Ручне завантаження сміття	т	8
37	Перевезення сміття до 10 км	т	8
	Роботи з водопостачання		
	Демонтажні роботи		
38	Розбирання змішувачів (кранів)	шт	2
39	Демонтаж душових змішувачів	шт	2
40	Демонтаж труб водопостачання	м.п.	30
41	Демонтаж дверцят ревізійних пластикових	шт	2
	Монтажні роботи		
42	Монтаж душових змішувачів, з підключенням гарячого та холодного водопостачання	шт	2
43	Монтаж змішувачів для раковин, з підключенням гарячого та холодного водопостачання	шт	4
44	Прокладка водопровідних труб напірними поліетиленовими (поліпропіленовими) діаметром 20 мм	м.п.	30
45	Монтаж та підключення індивідуальних водонагрівачів	встановити	2
46	Монтаж систем фільтрації води діаметром 20 мм	фільтр	2
47	Монтаж запірної арматури (кульових кранів)	шт	16

	Електромотажні роботи		
48	Монтаж електропроводки	м.п.	130
49	Вирізання отворів та встановлення розподільної коробки	шт	6
50	Монтаж і підключення стельових світильників	шт	15
51	Вирізання отворів та встановлення електричних розеток та вимикачів з підключенням	шт	16
	Каналізація		
	Демонтажні роботи		
52	Демонтаж унітазів	шт	2
53	Демонтаж раковин	шт	2
54	Демонтаж трапів душових	шт	2
55	Демонтаж труб каналізаційних	м.п.	6
	Монтажні роботи		
56	Встановлення індивідуальних раковин з гарячим та холодним водопостачанням	шт	4
57	Монтаж унітазів з прямим підключенням бачка	шт	2
58	Прокладка каналізаційних труб поліетиленовими трубами діаметром 50 мм	м	6
59	Прокладка каналізаційних труб поліетиленовими трубами діаметром 100 мм	м	5
60	Підключення до існуючої каналізаційної мережі 100 мм с заміною елементів стояка	точка	2
61	Монтаж трапів довжиною до 500 мм	шт	2
62	Монтаж повітропроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі (нормальний клас N) товщиною 0,5 мм.	м.п.	3
63	Монтаж осьових вентиляторів масою до 0,025 т	шт	2
64	Монтаж дверцят ревізійних пластикових	шт	2