

Додаток 3.
Технічне завдання FMN26UC

№	Найменування робіт	Одиниця виміру	Кількість
	Демонтажні роботи		
1	Демонтаж дерев'яної підлоги	м ²	84,4
2	Демонтаж балок перекриття з дощок і брусів	м ²	84,4
3	Демонтаж цементних підлогових покриттів	м ²	0,5
4	Сколювання штукатурки на цегляних стінах і стелі	м ²	227,5
	Підлоги		
5	Приготування бетонного розчину вручну	м ³	6,75
6	Встановлення маяків під стяжку	м ²	84,4
7	Армування розчинового шару сіткою	м ²	84,4
8	Влаштування шару цементного розчину товщиною 40 мм на бетонну основу на площі до 80 м ²	м ²	84,4
9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементного розчину додайте або відніміть відповідно.	м ²	84,4
10	Укладання керамічної плитки на сухий клейовий розчин до 7 плиток на 1 м ²	м ²	84,4
11	Виготовлення плінтусів із керамічної плитки (керамограніту) шляхом прямолінійного розкрою	м.п.	93,9
12	Улаштування плінтусів із керамічної плитки (або керамограніту)	м.п.	93,9
13	Заповнення швів облицювання стін, підлоги та плінтусів фугувальною сумішшю	м ²	93,8
	Стеля		
14	Монтаж стелі з гіпсокартону на металевий каркас з профілями CD та UD	м ²	84,4
15	Штукатурка стелі мінеральною шпаклівкою	м ²	84,4
16	Покращене фарбування покрівлі водними полівінілацетатними емульсіями	м ²	84,4
	Внутрішнє оздоблення		
17	Основне оштукатурювання внутрішніх стінових поверхонь цементно-вапняним розчином або цементом по каменю та бетону	м ²	6
18	Монтаж гіпсокартону на стіни за допомогою металевих профілів з подальшою обробкою швів	м ²	227,5
19	Штукатурка стін мінеральною шпаклівкою	м ²	227,5
20	Штукатурка дверних косяків	м.п.	63,8
21	Штукатурка віконних косяків.	м.п.	6,2
22	Покращене фарбування стін водними полівінілацетатними емульсіями на готових до фарбування конструкціях	м ²	227,5

23	Укладання фартуха з керамічної плитки у кухонній зоні	м ²	3
	Інші роботи		
24	Ручне завантаження сміття	т	10
25	Перевезення сміття до 10 км	т	10
	Роботи з водопостачання		
	Демонтажні роботи		
26	Свердління отворів у стінах з цегли діаметром до 50 мм, для прокладання водопровідних труб з поліпропілену	шт	2
	Монтажні роботи		
27	Прокладка водопровідних труб напірними поліетиленовими (поліпропіленовими) діаметром 20 мм	м.п.	20
28	Монтаж та підключення індивідуальних водонагрівачів	встановити	1
29	Монтаж фільтру грубої очістки води діаметром 20 мм	шт	1
30	Монтаж зворотнього клапану	шт	1
31	Монтаж запірної арматури (кульових кранів)	шт	8
32	Підключення до існуючої системи водопостачання	точка	1
	Електромонтажні роботи		
33	Монтаж електропроводки	м.п.	150
34	Вирізання отворів та встановлення розподільної коробки	шт	4
35	Монтаж і підключення стельових світильників	шт	16
36	Вирізання отворів та встановлення електричних розеток та вимикачів з підключенням	шт	10
	Каналізація		
	Демонтажні роботи		
37	Свердління отворів в цегляних стінах діаметром до 150 мм для монтажу каналізаційних трубопроводів поліетиленовими трубами діаметром 50 мм.	шт	2
	Монтажні роботи		
38	Прокладка каналізаційних труб поліетиленовими трубами діаметром 50 мм	м	4
39	Підключення до існуючої каналізаційної мережі 100 мм с заміною елементів стояка	одиниця	1
40	Монтаж повітропроводів діаметром до 200 мм	м.п.	4
41	Монтаж осьових вентиляторів масою до 0,025 т	шт	2